

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Medvedie - Vodovod vetva 1-1b**

Názov objektu **Dobudovanie Vetvy 1-1b**

JKSO

EČO

Miesto

Medvedie

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Medvedie**

Projektant

Zhotoviteľ **ZEPO, spol. s r.o.**

Spracoval

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

15.08.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 994,83	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	8 671,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 666,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

OBEC
090 05 MEDVEDIE
okr. SVIDNÍK

23 Súčet 7, 12, 19-22

11 666,67

24 DPH 20,00 % z 11 666,67

2 333,33

25 Cena s DPH (r. 23-24)

14 000,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzáva doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Medvedie - Vodovod vetva 1-1b

Objekt: Dobudovanie Vetvy 1-1b

Objednávateľ: Obec Medvedie

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Medvedie

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

11 666,670

1 Zemné práce

4 533,916

1	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	10,917	21,834
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,500	30,182	15,091
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	144,500	7,247	1 047,192
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	144,500	0,715	103,318
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	289,000	2,970	858,330
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	289,000	1,789	517,021
7	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	85,000	1,439	122,315
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	85,000	0,594	50,490
9	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	59,500	2,615	155,593
10	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	34,000	19,468	661,912
11	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 mm	t	60,860	16,116	980,820

4 Vodorovné konštrukcie

247,998

12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,500	27,346	232,441
13	452111141	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	1,000	4,271	4,271
14	5921745211	Betónový podkladný blok pod hydranty	ks	1,000	11,286	11,286

5 Komunikácie

1 113,925

15	566902221	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 100 mm	m2	85,000	3,166	269,110
16	566902234	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	m2	85,000	8,374	711,790
17	569851111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.150 mm	m2	42,500	3,130	133,025

8 Rúrové vedenie

1 754,979

18	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	19,135	76,540
19	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	ks	1,000	28,576	28,576
20	5524504400	Liatinová prírubová tvarovka GGG TP "FFG" DN 80/300 mm	ks	1,000	28,835	28,835
21	4222520055	Špeciálna prírubá "systém 2000" č.0400, DN 80 pre PE vodovodné potrubie	ks	2,000	58,133	116,266
22	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	85,000	0,893	75,905

23	2861131200	HDPE rúra voda PE100 d 90 (DN 80) PN 10, kotúč	m	86,700	3,386	293,566
24	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	17,285	17,285
25	4222520013	Posúvač (šupatko) prírubové DN 80, F4, UG111	ks	1,000	69,972	69,972
26	4229126000	Zemná súprava posúvačová teleskopická pre DN 80, 1,2-1,8m	ks	1,000	32,729	32,729
27	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	16,932	16,932
28	4227365088	Hydrant podzemný DN 80/ PN16 v.=1,0m, jednočinný	ks	1,000	157,551	157,551
29	2731002710	Tesnenie prírubové DN 80 s kov.vložkou	ks	10,000	3,318	33,180
30	3090370220	Skrutky M16 / 80mm	ks	80,000	0,339	27,120
31	3450000824	Matice M16	ks	80,000	0,079	6,320
32	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	85,000	0,501	42,585
33	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	85,000	3,373	286,705
34	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	32,458	32,458
35	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	16,132	16,132
36	4229135200	Liatinový poklop posuvačový (šupatkový) H=270mm	ks	1,000	18,661	18,661
37	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	ks	1,000	5,515	5,515
38	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	32,402	32,402
39	4229150018	Liatinový poklop hydrantový H=310mm	ks	1,000	48,816	48,816
40	3199106317	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy podľa: DIN 4055 (pre podzemné hydranty)	ks	1,000	15,385	15,385
41	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,250	81,871	20,468
42	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,250	10,518	13,148
43	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	32,088	64,176
44	4044201000	Stĺpik smerový oceľový	ks	2,000	16,373	32,746
45	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	90,000	0,883	79,470
46	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	85,000	0,574	48,790
47	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	85,000	0,197	16,745

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**555,889**

48	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	23,000	1,399	32,177
49	4045795510	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa zväčšeného rozmeru 1250 mm	ks	0,230	82,902	19,067
50	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	85,000	4,264	362,440
51	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosov nad 0, 15 do 0,30	m	85,000	1,673	142,205

99

Presun hmôt HSV**3 459,963**

52	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	151,886	22,780	3 459,963
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkom**11 666,670**